

Комплектация	1. Эконом "Kalevala"	2. Стандарт "Kalevala"	3. Премиум "Egger"	4. Премиум "Green Board"
<b>Фундамент</b>				
Выезд специалиста на пробное завинчивание. Наличие/отсутствие перепада высот в пятне застройки, крупных камней или других препятствии.	да	да	да	да
<b>Винтовые сваи</b>	Винтовые сваи со сварным наконечником, Ø108 мм, длина 2,5 м, оголовки 200x200/250x250 мм, заливка свай пескобетоном, монтаж свай. Гидроизоляционные прокладки	Винтовые сваи со сварным наконечником, Ø108 мм, длина 2,5 м, оголовки 200x200/250x250 мм, заливка свай пескобетоном, монтаж свай. Гидроизоляционные прокладки	Оцинкованные винтовые сваи со сварным наконечником, Ø108 мм, длина 2,5 м, оголовки 200x200/250x250 мм, заливка свай пескобетоном, монтаж свай. Гидроизоляционные прокладки	Оцинкованные винтовые сваи со сварным наконечником, Ø108 мм, длина 2,5 м, оголовки 200x200/250x250 мм, заливка свай пескобетоном, монтаж свай. Гидроизоляционные прокладки
<b>Пиломатериал / расходные материалы</b>				
Обвязка фундамента – сшитый брус 50x200 мм. Силовой каркас дома. Стропильная система.	Весь пиломатериал естественной влажности	Весь пиломатериал сушеный с антисептированием	Весь пиломатериал сушеный с антисептированием	Весь пиломатериал сушеный с антисептированием
Профессиональная монтажная пена, крепежи (саморезы, гвозди, уголки т.д.)	да	да	да	да
<b>Конструктив дома</b>				
Раскрой домокомплекта на производстве, на специализированном оборудовании	да	да	да	да
<b>Нулевое перекрытие</b>	Из СИП панелей 174 мм (OSB 12мм, ПСБ – 150мм)	Из СИП панелей 174 мм (OSB 12мм, ПСБ – 150мм)	Из СИП панелей 224 мм (OSB 12мм, ПСБ – 200мм)	Из СИП панелей Green Board 224 мм (GB 12мм, ПСБ – 200мм)

<b>Наружные стены</b>	Из СИП панелей 174 мм (OSB 12мм, ПСБ – 150мм)	Из СИП панелей 174 мм (OSB 12мм, ПСБ – 150мм)	Из СИП панелей 174 мм (OSB 12мм, ПСБ – 150мм)	Из СИП панелей Green Board 174 мм (GB 12мм, ПСБ – 150мм)
<b>Использование технологии “Теплый угол”</b>	нет	нет	да	да
<b>Перегородки</b>	Каркасные, из строганных досок: несущие 50x150мм, не несущие 50x100мм.	Несущие из СИП панелей 174 мм; не несущие – каркасные, из строганных досок 50x100мм.	Из СИП панелей: несущие 174 мм, не несущие 124 мм (OSB 12мм, ПСБ – 150/100 мм)	Из СИП панелей Green Board: несущие 174 мм, не несущие 124 мм (GB 12мм, ПСБ – 150/100мм)
<b>Межэтажное перекрытие</b>	Балки 50x200мм и 100x200мм. Утепление контура пенополистеролом.	Балки 50x200 мм и 100x200 мм. Устройство пола из OSB 22мм. Утепление контура пенополистеролом.	Из СИП панелей 174 мм (OSB 12мм, ПСБ – 150мм)	Из СИП панелей Green Board 174 мм (GB 12мм, ПСБ – 150мм)
<b>Кровельное/чердачное перекрытие</b>	Балки 50x200мм; пароизоляция; подшивка пароизоляции доской 25x100мм; утепление 200мм –	Из СИП панелей 174 мм (OSB 12мм, ПСБ – 150мм)	Из СИП панелей 174 мм (OSB 12мм, ПСБ – 150мм)	Из СИП панелей Green Board 174 мм (GB 12мм, ПСБ – 150мм)
<b>Крыша/Кровля</b>				
<b>Стропильная система</b>	Лаги 50x150 мм; Обрешетка 25x150 мм; Контробрешетка 25x50 мм.	Лаги 50x150 мм; Обрешетка 25x150 мм; Контробрешетка 25x50 мм.	Лаги 50x150 мм; Обрешетка 25x150 мм; Контробрешетка 25x50 мм.	Лаги 50x150 мм; Обрешетка 25x150 мм; Контробрешетка 25x50 мм.
<b>Ветро- влагозащита</b>	да	да	да	да
<b>Кровельное покрытие</b>	Металлочерепица “NORMAN” 0,5 мм + комплект планок; цвета: коричневый, бордовый, зеленый. Фронтоны из OSB.	Металлочерепица “NORMAN” 0,5 мм + комплект планок; цвет – по согласованию. Фронтоны из OSB.	Металлочерепица “NORMAN” 0,5 мм + комплект планок; цвет – по согласованию. Фронтоны из OSB.	Металлочерепица “NORMAN” 0,5 мм + комплект планок; цвет – по согласованию. Фронтоны из OSB.
<b>Монтажные работы и гарантия</b>				
<b>Монтаж коробки дома, стропильной системы, кровли опытными штатными сотрудниками ( бригада из 3х-4х чел.)</b>	да	да	да	да

<b>Устройство временной (рабочей) лестницы</b>	да	да	да	да
<b>Технический надзор на всех этапах строительства</b>	да	да	да	да
<b>Фотоотчет со стройки</b>	да	да	да	да
<b>Сроки строительства</b>	От 10 до 30 дней.	От 10 до 30 дней.	От 10 до 30 дней.	От 10 до 30 дней.
<b>Организация проживания бригады</b>	нет	нет	да	да
<b>Гарантия</b>	3 года.	3 года.	5 лет.	5 лет.
<b>Проектирование</b>				
<b>Эскизно – архитектурное решение</b>	нет	нет	да	да
<b>Рабочее проектирование</b>	да	да	да	да
<b>3D визуализация</b>	нет	нет	да	да
<b>Итого</b>	<b>от 8 000 руб/м<sup>2</sup></b>	<b>от 11 000 руб/м<sup>2</sup></b>	<b>от 13 500 руб/м<sup>2</sup></b>	<b>от 16 000 руб/м<sup>2</sup></b>